

Investeringsbehov Källeredstälken jämfört med alternativ lokalisering						
	Behov befintlig täkt			Behov nyetablering		
Område	Kommentar	Belopp, Tkr	Anm.	Kommentar	Belopp, Tkr	Anm.
<i>Infrastruktur</i>						
Vägar, internt	Kompletterande asfaltering ca 600 m, 12 m körbana	600	Vägyta från befintlig asfaltering till nytt område för asfaltverk	Nyanläggning 2 km väg, 12 m bredd, 1 km asfalterad yta	50 000	Bedömd kostnad, 25 tkr/meter färdig väg snittkostnad
Vägar, anslutning allmän vä	--			Anslutning till allmän väg enligt Trafikverkets föreskrifter	500	
Vatten	--			Anslutning till kommunalt VA	2 000	Bedömd kostnad, 2 km ledningar i mark, installationer på platsen och serviskostnad
Elförsörjning	Komplettering en transformatorstation	1 000	Behov för fortsatt utbyggnad av/ övergång till eldrift	Fyra stora transformatorstationer, markförlagt kabelnät inom området samt serviskostnader	20 000	
Järnväg	--			Elektrifierat industrispår in på området.	105 000	Bedömd kostnad, 35 tkr/meter färdigt spår inkl elanläggning, längd 3 km Anslutningskostnad Västkustbanan okänd.
Vägar	--			In- & utväg	1 500	Nya vägar, inkl. markarbeten
Upplagsplaner	--			20 000 m2, för färdigvaror, återvinning mm	5 000	Kostnader; markberedning, hårdgörning mm, 250kr/m2
Arbetsytor / uppställningsplatser fordon	--			2000 m2	1 000	Kostnader; markberedning, hårdgörning mm, 500kr/m3
System bränslehantering	--			Tankningsanläggning, inkl. hårgjort underlag & separat oljeavskilning	1 000	
Retail	--			Separat område för service privatkunder	1 500	Materialfickor, vägar/planer säkerhetsåtgärder
Tele / Fiber	--			Anslutning till fast nät	500	Kabeldragningar, anslutningar mm
<i>Byggnader</i>						
Kontor	--			Platskontor, 10 personer	5 000	
Verkstäder	--			Truck, mek, svets, förråd	40 000	
Laboratorium	--				2 000	
Personalutrymmen	--			Omklädnings, matsal m.m. 30 pers	6 000	
Kundtjänst	--			Kundtjänst, Drivecenter	3 000	
<i>Vattenhantering</i>						
Dammar	Etablering av ny kvävereducerande anläggning	3 150	Kostnad beroende på var nyetablering sker		3 500	
Pumpanläggning	Trycksystem till infiltrationer och sprinkler vägar	250			--	
Dagvatten/ oljeavskiljning	--			Kulvertering, dagvattendamm, oljeavskiljare	2 500	
Infiltrationsanläggningar	Ledningsdragning till infiltrationsplatser, samt anslutningar	1 150	Ledningar dras från dammsystem till aktuella platser		--	
Ersättning dricksvattenbrunnar	Anslutning kommunalt vatten fyra fatigheter	300	Försiktighetsåtgärd, mht infiltration		--	
Ersättning energibrunnar	Ersättning för förutsedd skada på energibrunnar	80			--	
Brunnsborring	--			Brunnar för internt processvatten & vatten för dammbekämpning	500	
<i>Produktionsanläggning</i>						
Produktionsutrustning, Ballast infrastruktur	Omplacering befintlig utrustning	7 000	Flytt av transportörer, krossar, siktar mm inom brytområdet	Nyetablering komplett produktionsanläggning, transportörer, krossar, siktar, matare, stackerband mm	60 000	Helt avhängigt förutsättningarna på ny plats, val av layout. Troligtvis avsevärt högre belopp

Produktionsutrustning, Betongballast	Ombyggnad, nyanskaffning	10 000	Kostnader beroende på hur komplex anläggning som krävs	Nyanskaffning komplett anläggning	20 000	
Silosystem järnvägsballast	--			Silosystem för direktlastning på vagnar	5 000	
Silosystem färdigvaror övr.	--			--		
Tvättanläggning makadam	--			Komplett anläggning för tvätt av KI I & KI II makadam	3 000	Integrerad i övriga anläggningen
Transportörsystem färdiga produkter	--			500 meter transportör, inkl landgångar	7 500	Kostnad, 15 tkt/meter transportör
<i>Dammbekämpning</i>						
Avspolning fordon	Hjul- och underredstvätt, t.ex. Wheel wash	2 000	placering i gräns mellan bryt- och övriga verksamhetsomr.	Hjul- och underredstvätt, t.ex. Wheel wash	2 000	placering i gräns mellan bryt- och övriga verksamhetsomr.
Dammsugaranläggning	--			Komplett installation i anslutning till kross- / siktanläggning	5 000	
Skumanläggning	--			Komplett installation i anslutning till kross- / siktanläggning	1 000	
Sprinklersystem vägar	Fast system som ansluts till ledning för infiltrationer	250	bevattningspunkter placeras efter behov	Ledningsdragning samt dyssystem för bevattning	500	
<i>Övrigt</i>						
Ägande/rådighet verksamhets- /brytområde	--	0	All nödvändig mark ägs av Jehander	Har idag ingen rådighet på ytor som ger motsvarande resurs som Källeredstälten	?	Kostnad omöjlig att bedöma.
Ägande/rådighet mark för industrispår	--	0	All nödvändig mark ägs av Jehander	Har idag ingen rådighet på ytor som ger motsvarande resurs som Källeredstälten	?	Skulle med all sannolikhet innebära markinlösen. Kostnad okänd
Ägande/rådighet mark för tillfartsvägar	--	0	All nödvändig mark ägs av Jehander	Har idag ingen rådighet på ytor som ger motsvarande resurs som Källeredstälten	?	Skulle med all sannolikhet innebära markinlösen. Kostnad okänd
Total kostnad		25 780			354 500	